

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

- ส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก
- ประเภท งานทาง
- เจ้าของโครงการ สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯจวังาม ตำบล ลานป่า อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
- หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ งานวิศวกรรม กองช่างเทศบาลเมืองหล่มสัก
- แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณการเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		FactorF	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท			เป็นเงิน/บาท		
1	ประเภทงานทาง	150,360.48		1.2929	194,401.07		
	เงินไข						
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%						
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%						
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%						
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%						
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				194,401.07		
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน				194,400.00		ปรับตัวเลข
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	360	ตารางเมตร				
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	540	บาท / ตารางเมตร				

๑๖/๒๕๖๑ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๐๑๕ ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๑๐/๒๕๖๑ ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ รุ่งงาม
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ รุ่งงาม

แบบบงที่ -

ประมาณการเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อ นายเมธา อภิเษง ผู้ประมาณการ

ส.บ.น. ชื่อ นายสง่า นภัทรวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.งานฐานราก									
1	งานตีแบบหรือทาบเพื่อปรับหน้าดิน	360	ตร.ม.	-	-	15	5,400.00	5,400.00	
2	ทรายยก	17.5	ลบ.ม.	538.94	9,431.45	99	1,732.50	11,163.95	ราคาตามบัญชีจังหวัด
3	เหล็กตะแกรง Wire mesh	360	ตร.ม.	42	15,120.00	5	1,800.00	16,920.00	จังหวัดเพชรบูรณ์
4	คอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.จ.ม.	47.52	1,890.00	89,813	436	20,718.72	110,531.52	บัญชีค่าแรง	
5	เหล็ก Duwell (ซึ่งเหล็ก 3 เส้น)	44.24	กก.	19.3	853.832	3.3	145.992	999.82	หักเงินค่าราคากลาง ปี 55
6	ไม้แบบ (คิ 30%)	6.75	ลบ.พ.	658.88	4447.44	133	897.75	5,345.19	ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								150,360.48	
Factor : 1.2929								194,401.07	
(ราคาต่อ 360 ตารางเมตร)								194,400.00	
(ราคาเฉลี่ยต่อ 1 ตารางเมตร)								540.00	ปรับตัวเลข
หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน									

ชื่อ นายเมธา อภิเษง
 ๐๘๕๐.....
 ๐๘๕๐.....
 ๐๘๕๐.....